



กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับ..... ๑๑ ๕๗
วันที่..... ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒
เวลา..... ๑๕.๐๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง
ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง ขอส่งประกาศ
เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางงานประมูลจ้างก่อสร้างฝั้วจระจร ค.ส.ล. พร้อมต่อระบายน้ำถนน
สาธารณะภายในชุมชนหนองปลาแห้ง จำนวน ๒ ซอย ซ้ำบ้านเลขที่ ๑๙/๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)


(นางชนิกา บุณนาค)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจรรยาจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะภายในชุมชนหนองปลาแห้ง จำนวน ๒ ซอย
ข้างบ้านเลขที่ ๑๙/๓ และ ๑๙/๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักงานช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 620,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
.....ก่อสร้างฝั้วจรรยาจร ค.ส.ล. ทนน้ำ 0.15 เมตร กว้าง 3.00 - 3.50 เมตร ยาว 94.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 620,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
 - 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ พร.4
 - 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอรรถกร	รุ่งเพชร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
6.2 นายประพันธ์	ผิวเผ่ง	นายช่างผังเมืองชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายกิตตินันท์	วิจิตรวัชรกุล	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายประพันธ์ ผิวเผ่ง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะภายในชุมชนหนองปลาแห้ง จำนวน 2 ซอย ซ้างบ้านเลขที่ 19/3 และ 19/4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะภายในชุมชนหนองปลาแห้ง จำนวน 2 ซอย ซ้างบ้านเลขที่ 19/3 และ 19/4

หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

ประมาณการโดย นายกิตตินันท์ วิจิตรวีชรกุล

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					ราคากลาง
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	87.00					
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ม.	87.00	861.62	74,960.94	1.3624	1,173.87	102,126.78
	- ทราวยหยาบ (รองพื้นและถมหลังท่อ)	ลบ.ม	28.00	417.90	11,701.20	1.3624	569.34	15,941.71
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	15.00	1,817.17	27,257.55	1.3624	2,475.71	37,135.68
	- ปูนทรายยาแนว	แนว	87.00	44.25	3,849.75	1.3624	60.28	5,244.89
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	ท่อน	7.00	1,874.80	13,123.60	1.3624	2,554.22	17,879.59
					130,893.04			178,328.65
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	11.00					
	- ขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	34.00	21.12	718.08	1.3624	28.77	978.31
	- ทราวยหยาบ	ลบ.ม	1.00	417.90	417.90	1.3624	569.34	569.34
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	2.00	1,817.17	3,634.34	1.3624	2,475.71	4,951.42
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม	11.00	1,980.45	21,784.95	1.3624	2,698.16	29,679.81
	- งานเหล็กเสริม	กก.	1,185.00					
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	324.00	27.52	8,916.48	1.3624	37.49	12,147.81
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	861.00	25.09	21,602.49	1.3624	34.18	29,431.23
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	27.00	33.65	908.55	1.3624	45.84	1,237.80
	- ไม้แบบและเคร่า	ตรม.	122.00	271.94	33,176.68	1.3624	370.49	45,199.90
	- ตะปู	กก.	37.00	28.04	1,037.48	1.3624	38.20	1,413.46
	- กรอบและฝาบ่อพักหลักหล่อแบบ ข.	ชุด	11.00	9,500.00	104,500.00	1.3624	12,942.80	142,370.80
					196,696.95			267,979.88
3	งานฝั้วจระจร	ตรม.	295.00					
	- งานขุดดินผิวทางเดิม	ลบ.ม	81.00	21.12	1,710.72	1.3624	28.77	2,330.68
	- หินคลุกบดอัดแน่นรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	59.00	459.30	27,098.70	1.3624	625.75	36,919.26
	- ทราวยรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	15.00	440.50	6,607.50	1.3624	600.13	9,002.05
	- งานฝั้วจระจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.	ตรม.	295.00	305.54	90,134.30	1.3624	416.26	122,798.97
	- งาน Contraction Joint	ม.	26.00	101.99	2,651.74	1.3624	138.95	3,612.73
					128,202.96			174,663.69
					455,792.95			620,972.22
								620,000.00

รวมค่างานต้นทุน

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)