



กองวิชาการและแผนงาน  
เลขรับ..... ๑๑๕๙  
วันที่..... ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒  
เวลา..... ๑๕.๐๐

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/

ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งประกาศ

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง ขอส่งประกาศ  
เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเปิด - ปิด สนามยิงปืนเดิม  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๑ ชุด เรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร  
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางชนิกา บุณนาค)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเปิด-ปิด สนามยิงปืนเดิม  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 860,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
..... ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเปิด-ปิด สนามยิงปืนเดิม .....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 860,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
  - 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4
  - 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายปิยะพงศ์ จันทรเชื้อ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการ
  - 6.3 นายประพันธ์ ผิวผ่อง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายปิยะพงศ์ จันทรเชื้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายประพันธ์ ผิวผ่อง)

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน รั้ว (อาคาร)

โครงการ ก่อสร้างรั้วค.ส.ล. พร้อมประตูเปิด - ปิด สนามยิงปืนเดิม

สถานที่ก่อสร้าง สนามยิงปืน(เดิม) เทศบาลนครนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3.00 หน้า

คำนวณราคากลางโดย นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานรั้ว (อาคาร)	659,088.75	1.3066	861,165.36	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า .....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			861,165.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ	แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน		860,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกิตติพันธ์ วิจิตรวีชรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ

(นายประพันธ์ มีวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

## รายการประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรั้วค.ส.ล. พร้อมประตูเปิด - ปิด สนามยิงปืนเดิม

ประมาณราคาโดย นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ

เจ้าของ เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	หมวดงานฐานราก							
	- งานดินขุด ( ดินลูกรัง )	136.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	283.00	38,629.50	
	- งานดินถมคืน	103.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	10,246.50	
	- คอนกรีต 1: 3: 5	4.00	ลบ.ม.	1,384.15	5,536.00	398.00	1592.00	
	- ทราบดีคอัดแน่น ( กั้นหลุม )	9.00	ลบ.ม.	374.77	3,372.93	91.00	819.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์240กก./ชม.ม. - และรูปทรงกระบอก210กก./ชม.ม	19.00	ลบ.ม.	1,674.45	31,814.55	391.00	7,429.00	
	- นํ้ายาทาไม้แบบ	2.50	ลิตร	125.40	313.50	0.00	0.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	75.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	9,975.00	
	- ไม้แบบ	37.50	ตร.ม.	98.13	3,679.88	0.00	0.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ	11.00	ตร.ม.	29.43	323.73	0.00	0.00	
	- ตะปู	19.00	กก.	28.04	532.76	0.00	0.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	160.00	กก.	23.42	3,747.20	4.10	656.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1,306.50	กก.	21.79	28,468.64	3.30	4,311.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	44.00	กก.	33.65	1,480.60	0.00	0.00	
	รวมหมวดงานฐานราก				79,269.79		73,658.45	152,928.24
2	หมวดงานโครงสร้าง							
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์240กก./ชม.ม. - และรูปทรงกระบอก210กก./ชม.ม	40.00	ลบ.ม.	1,674.45	66,978.00	391.00	15,640.00	
	- นํ้ายาทาไม้แบบ	16.00	ลิตร	125.40	2,006.40	0.00	0.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	489.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	65,037.00	
	- ไม้แบบ	244.00	ตร.ม.	98.13	23,943.72	0.00	0.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ	73.00	ตร.ม.	29.43	2,148.39	0.00	0.00	
	- ตะปู	122.00	กก.	28.04	3,420.88	0.00	0.00	

## รายการประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรั้วค.ส.ล. พร้อมประตูเปิด - ปิด สนามยิงปืนเดิม

ประมาณราคาโดย นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ

เจ้าของ เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	- เหล็ก RB 6 มม.	882.00	กก.	25.53	22,517.46	4.10	3,616.20	
	- เหล็ก RB 9 มม.	308.50	กก.	23.42	7,225.07	4.10	1,264.85	
	- เหล็ก DB 12 มม.	2,318.00	กก.	21.79	50,509.22	3.30	7,649.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.00	กก.	33.65	3,533.25	0.00	0.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				182,282.39		93,207.45	275,489.84
3	หมวดงานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	347.00	ตร.ม.	107.13	37,174.11	65.00	22,555.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	173.00	ตร.ม.	150.61	26,055.53	65.00	11,245.00	
	- ผนังเซาะร่อง ( แต่งร่องโชว์แนว)	1,040.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	31,200.00	
	- งานฉาบโครงสร้าง	429.00	ตร.ม.	74.49	31,956.21	100.00	42,900.00	
	รวมหมวดงานผนัง				95,185.85		107,900.00	203,085.85
4	หมวดงานประตู							
4.1	งานพื้นคสล.รองประตู							
	- งานตีบด	1.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	194.00	194.00	
	- คอนกรีต 1: 3: 5	0.20	ลบ.ม.	1,384.15	276.83	398.00	79.60	
	- ทราดยาขาวอัดแน่น ( กั้นหลุม )	0.25	ลบ.ม.	374.77	93.69	91.00	22.75	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์240กก./ซม.ม. - และรูปทรงกระบอก210กก./ซม.ม.	0.30	ลบ.ม.	1,674.45	502.34	391.00	117.30	
	- เหล็ก RB 6 มม.	9.50	กก.	25.53	242.54	4.10	38.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	33.65	16.83	0.00	0.00	
4.2	งานชุดประตู							
	- งานประตูเหล็กบานเลื่อนอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	

