



66666

กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับ ๐๐๐๓
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑:๕๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๓/-

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งานบริหารงานคลัง
รับที่ ๒๕๕/๒๕
วันที่ 24/2/2565
เวลา ๑๕:๓๐

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง ขอส่งประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างฝิวจรรยาจร ค.ส.ล. พร้อมทอระบายน้ำบริเวณซอยธรรมวิถี ๓/๑ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ และลงเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๑ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางมณี คล้ายคลึง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจรรยาจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยธรรมวิถี 3/1 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 680,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....ก่อสร้างฝั้วจรรยาจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยธรรมวิถี 3/1.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ / 28 มี.ค. 2564 เป็นเงิน ๖๕๕,๔๔๔.๕๐ บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
- 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4
- 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 6.1 นายกิตตินันท์ | วิจิตรวัชรกุล | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายปริญญา | ตราชู | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |
| 6.3 นายนรชน | บัวชม | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ตราชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนรชน บัวชม)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยธรรมวิถี 3 / 1

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยธรรมวิถี 3 / 1

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

แบบเลขที่ / :3/2563

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยธรรมวิถี 3 / 1 เป็นเงินประมาณ	655,444.90	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - เงินประกันผลงานที่ 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	655,444.90	-
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	655,444.90	-

(ตัวอักษร) (ทกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ วิจิตรวาทกุล) นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ตราฐ) นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ / เลขานุการ

(นายนรชน บัวชม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยธรรมวิถี 3 / 1

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยธรรมวิถี 3 / 1

หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 มี.ค. 2564

กำหนดราคากลางโดย นายกิตติพันธ์ วิจิตรวีชรกุล

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					ราคากลาง
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	96.00					
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ม.	96.00	910.47	87,405.12	1.3607	1,238.87	118,932.14
	- ทราดยาบ (รองพื้นและถมหลังท่อ)	ลบ.ม	38.00	450.40	17,115.20	1.3607	612.85	23,288.65
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	17.00	1,730.92	29,425.64	1.3607	2,355.26	40,039.46
	- ปูนทรายยาแนว	แนว	96.00	44.25	4,248.00	1.3607	60.21	5,780.25
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	ท่อน	6.00	1,874.80	11,248.80	1.3607	2,551.04	15,306.24
					149,442.76	-		203,346.74
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	11.00					
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	32.00	19.80	633.60	1.3607	26.94	862.13
	- ทราดยาบ	ลบ.ม	1.00	450.40	450.40	1.3607	612.85	612.85
	จนกรีตหยาบ	ลบ.ม	2.00	1,730.92	3,461.84	1.3607	2,355.26	4,710.52
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (280 KSC - CUBE)	ลบ.ม	11.00	2,006.93	22,076.23	1.3607	2,730.82	30,039.12
	- งานเหล็กเสริม	กก.	1,190.00					
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	324.00	22.68	7,348.32	1.3607	30.86	9,998.85
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	866.00	22.03	19,077.98	1.3607	29.97	25,959.40
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	27.00	35.05	946.35	1.3607	47.69	1,287.69
	- ไม้แบบและเคร่า	ตรม.	127.00	271.94	34,536.38	1.3607	370.02	46,993.65
	- ตะปู	กก.	38.00	28.04	1,065.52	1.3607	38.15	1,449.85
	- กรอบและฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบ ข.	ชุด	11.00	9,500.00	104,500.00	1.3607	12,926.65	142,193.15
					194,096.62			264,107.21
3	งานฝั้วจระจร	ตรม.	309.00					
	- งานงานรื้อฝั้วทางเดิม (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)	ตรม.	309.00	14.46	4,468.14	1.3607	19.67	6,079.79
	- หินคลุกบดอัดแน่นรองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	ลบ.ม	62.00	446.20	27,664.40	1.3607	607.14	37,642.94
	- ทราดยองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	ลบ.ม	16.00	450.40	7,206.40	1.3607	612.85	9,805.74
	งานฝั้วจระจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.	ตรม.	309.00	308.20	95,233.80	1.3607	419.36	129,584.63
	- งาน Expansion Joint	ม.	3.00	178.30	534.90	1.3607	242.61	727.83
	- งาน Contraction Joint	ม.	27.00	112.96	3,049.92	1.3607	153.70	4,150.02
					138,157.56			187,990.95
					481,696.94			655,444.90
								655,444.90

รวมค่างานต้นทุน

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ (หกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์)