



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๔.๖/๔๕๑

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง ขอส่งประกาศ
เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างฝั้วจระจร ค.ส.ล. พร้อมทั้งระบายน้ำซอยสวรรค์วิถี
๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)

(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบรายการจัดซื้อจัดจ้างแบบพัสดุใช้

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคาร ส.ส.อ. หรือหน่วยงานสังกัดส่วนราชการที่มี
.....
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 940,000 บาท
- ลักษณะงานที่จ้าง

.....

๑. รหัสโครงการตัวกลาง ณ วันที่ - 4 ก.ค. 2555 ใช้งบเงิน ๖๖,๖๖๖ บาท

- บัญชีประมาณการราคากลาง
 -
 - ใบรายการประมาณราคา แบบ บร.4
 - ใบสรุปผลการประมาณการประมาณราคาตัวกลางที่

- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| 6.1 นายกิตติพันธ์ วิจิตรวีรกุล | นายช่างเขียนแบบชำนาญาน | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นาย..... | นาย..... | กรรมการ |
| 6.3 นาย..... | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(.....)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(.....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสวรรค์วิถี 10

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสวรรค์วิถี 10

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

แบบเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖

ประมาณการตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แฉก

สรุปผลการคำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๖

| ลำดับ | รายการ | จำนวน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|----------------|----------------------------|
| 1. | ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสวรรค์วิถี 10 | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % |
| | เป็นเงินประมาณ | 946,034.45 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % |
| | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.00% |
| | | | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | 946,034.45 | - |
| | สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น | 946,034.45 | - |

(ตัวอักษร) (แก้วแสนสี หมีนบาทถ้วน)

หมายเหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ย วัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครสวรรค์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในการอ้างอิง

ลงชื่อ..... *Pon* ประธานกรรมการ
(นายกิตติพัฒน์ วิจิตรวัชรกุล) นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ..... *Kong* กรรมการ
(นายมงคล เจริญพร) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... *Su* กรรมการ
(นายจันทน์เกียรติ รัชตนนท์เกษม) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสวรรค์วิถี 10

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสวรรค์วิถี 10

หน่วยงานประมาณราคา สำนักช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

- 4 ก.ค. 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ร | รายการ | หน่วย | ปริมาณและราคา | | | | | ราคาต่อหน่วย X FF | ราคาต่อตารางเมตร |
|---|---|-------|---------------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | ปริมาณรวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | FACTOR F | ราคาต่อหน่วย X FF | | |
| 1 | งานท่อระบายน้ำ | ม. | 130.00 | | | | | | |
| | - งานวางท่อระบายน้ำ พลา. Ø 0.40 ม. | ม. | 130.00 | 214.16 | 118,844.80 | 1.3607 | 1,243.89 | 161,706.67 | |
| | - ท่อระบายน้ำ (รองพื้นและถมหลังท่อ) | ลบ.ม. | 70.00 | 456.14 | 31,929.80 | 1.3607 | 620.66 | 43,446.87 | |
| | - คอนกรีตทราย | ลบ.ม. | 20.00 | 1,735.60 | 35,712.00 | 1.3607 | 2,247.63 | 47,232.61 | |
| | - ปูนทรายขาว | ตัน | 130.00 | 44.25 | 5,752.50 | 1.3607 | 60.21 | 7,807.62 | |
| | - ฝาท่อ PVC Ø 0.40 ม. | ฟุต | 4.00 | 2,351.80 | 13,990.80 | 1.3607 | 3,172.88 | 19,027.28 | |
| | | | | | 205,225.90 | | | 279,250.85 | |
| 2 | งานบ่อพักหลัก | บ่อ | 11.00 | | | | | | |
| | - 4 เมตรครึ่งและขม้าย | ลบ.ม. | 71.00 | 23.41 | 1,591.11 | 1.3607 | 30.49 | 2,165.02 | |
| | - พยาบทบ่อ | ลบ.ม. | 1.50 | 456.14 | 684.21 | 1.3607 | 620.66 | 931.00 | |
| | - คอนกรีตทราย | ลบ.ม. | 2.50 | 1,712.23 | 4,280.57 | 1.3607 | 2,329.83 | 5,824.57 | |
| | - งานขุดบ่อสี่เหลี่ยม (2.40 KSC - CUBE) | ลบ.ม. | 18.50 | 2,012.23 | 37,226.15 | 1.3607 | 2,738.04 | 50,683.75 | |
| | - งานเหล็กเสริม | กก. | 1,805.00 | | | | | | |
| | - เหล็ก RB 9 มม. | กก. | 544.00 | 25.01 | 19,835.04 | 1.3607 | 48.86 | 26,981.32 | |
| | - เหล็ก RB 12 มม. | กก. | 1,261.00 | 32.29 | 40,717.50 | 1.3607 | 43.92 | 59,404.56 | |
| | - ลวดลวดเหล็ก | กก. | 45.00 | 44.40 | 1,776.00 | 1.3607 | 60.41 | 2,416.40 | |
| | - ฝาท่อบ่อ | ฟุต | 170.00 | 347.00 | 58,990.00 | 1.3607 | 470.16 | 80,267.69 | |
| | - ตะปู | กก. | 56.00 | 60.47 | 3,327.26 | 1.3607 | 68.67 | 3,983.13 | |
| | - ทรายและผิวดินที่ขุดหรือถมบ่อ | ลบ. | 11.00 | 9,739.00 | 106,709.00 | 1.3607 | 13,198.79 | 145,186.69 | |
| | | | | | 274,428.13 | | | 373,414.32 | |
| 3 | งานผิวจราจร | ตร.ม. | 487.00 | | | | | | |
| | - งานขุดผิวจราจรเดิม | ลบ.ม. | 126.00 | 23.41 | 2,833.66 | 1.3607 | 36.49 | 3,842.15 | |
| | - ฝังท่อระบายน้ำและพร้อมผิวจราจรขม้าย | ลบ.ม. | 74.00 | 484.76 | 35,872.24 | 1.3607 | 659.61 | 48,811.35 | |
| | - ท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจร | ลบ.ม. | 25.00 | 456.14 | 11,403.50 | 1.3607 | 620.66 | 16,516.74 | |
| | - งานผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 487.00 | 327.75 | 159,614.25 | 1.3607 | 445.96 | 217,187.10 | |
| | - งาน Expansion Joint | ม. | 3.50 | 205.13 | 717.95 | 1.3607 | 279.12 | 974.91 | |
| | - งาน Contraction Joint | ม. | 45.50 | 116.63 | 5,170.16 | 1.3607 | 154.61 | 7,035.03 | |
| | | | | | 215,601.76 | | | 293,369.28 | |
| | | | | | 695,255.79 | | | 946,034.45 | |
| | | | | | | | | 940,088.60 | |

รวมค่าขนส่งและเงินต้นคืน

รวมทั้งสิ้น (เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

หน้าสุดท้าย 10 หน้า ต้นฉบับ 10 หน้า (ไม่รวมค่าพิมพ์) ของจังหวัด นครสวรรค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ในการอ้างอิง

(Handwritten signature)