



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง
ที่ นว ๕๒๐๐๔.๖/๔๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง ขอส่งประกาศ
เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างฝั้วจระจร ค.ส.ถ. พร้อมต่อระบายน้ำแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ (นครสวรรค์บ้านแก่ง) ซ้างบ้านเลขที่ ๔๘/๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)

(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘
(นครสวรรค์บ้านแก่ง) ข้างบ้านเลขที่ ๕๘/๑๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....ก่อสร้างฝั้วจระจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘
(นครสวรรค์บ้านแก่ง) ข้างบ้านเลขที่ ๕๘/๑๒


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


- ๕.๑ แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
- ๕.๒ ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.๔
- ๕.๓ ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายนภดล เจริญรส	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายนรชน บัวชม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓	นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายนภดล เจริญรส)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนรชน บัวชม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182
 (นครสวรรค์บ้านแก่ง) ซ้ำบ้านเลขที่ 48 / 12

สถานที่ก่อสร้าง เขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 (นครสวรรค์บ้านแก่ง) ซ้ำบ้านเลขที่ 48 / 12

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 แบบเลขที่ ๒๐๖/๒๕๖๕


ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น


สรุปผลการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 4 ก.ค. 2565


ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ	
1.	ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1182 (นครสวรรค์บ้านแก่ง) ซ้ำบ้านเลขที่ 48 / 12 เป็นเงินประมาณ	653,428.84	- สิ้นลวงหน้าค่า	0.00 %
			- หอกลบเงินกู้	5.00 %
			- เงินขอยืมผลงานหลัก	0.00 %
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	653,428.84	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	650,000.00	-	

(ตัวอักษร) (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ย วัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครสวรรค์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในการอ้างอิง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายณกต เจริญผล) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายบรรณ บัวชม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายศักดิ์นันทน์ วิจิตรวิฑูร) นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปรายการราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝักรวบรวม ค.ศ.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 (นครสวรรค์บ้านแก่ง)ข้างบ้านเลขที่ 48 / 12

สถานที่ก่อสร้าง แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 (นครสวรรค์บ้านแก่ง)ข้างบ้านเลขที่ 48 / 12

หน่วยงานประมาณราคา สำนักช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ตั้งวันที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคา					ราคาต่อหน่วย X FF	ราคา
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคา	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF		
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	89.00						
	- งานวางท่อระบายน้ำ (คอนกรีต Ø 0.60 ม.)	ม.	89.00	1,573.85	140,072.65	1.3607	2,141.55	190,596.85	
	- ท่อระบายน้ำ (รอยขึ้นแฉก (เหล็กหล่อ))	ลบ.ม.	22.00	456.14	10,035.08	1.3607	620.84	13,634.72	
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	29.00	1,735.60	50,712.00	1.3607	2,361.63	67,232.61	
	- ปูนทรายถม	ลบ.ม.	29.00	66.37	1,908.93	1.3607	96.30	2,607.15	
	- ท่อ PVC Ø 6" 2433	ฟุต.	3.50	2,331.20	8,161.20	1.3607	3,172.88	11,105.08	
					198,887.96			270,626.82	
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	7.00						
	- งานขุดดินและงานย้าย	ลบ.ม.	40.00	22.41	896.40	1.3607	30.49	1,219.72	
	- ท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	3.50	456.14	1,596.99	1.3607	620.66	2,197.32	
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,735.60	1,735.60	1.3607	2,361.63	2,361.63	
	- งานคอนกรีตโพรงสร้าง (140 KSC - CUBE)	ลบ.ม.	9.00	2,010.23	18,110.07	1.3607	2,724.04	24,442.37	
	- งานเหล็กเสริม	กก.	1,190.00						
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	340.00	55.91	19,009.40	1.3607	48.86	16,613.31	
	- เหล็ก DK 12 มม.	กก.	850.00	32.29	27,446.50	1.3607	43.93	27,348.45	
	- สลักเหล็ก	กก.	16.00	34.40	550.40	1.3607	60.41	1,570.79	
	- ไม้แบบสังกะสี	ลบ.ม.	109.00	347.00	37,823.00	1.3607	472.16	17,216.29	
	- ฝาปู	กก.	32.00	50.47	1,615.04	1.3607	68.67	2,197.59	
	- ครอบและฝาปิดหลักเหล็กหล่อแบบ ข.	ชุด	7.00	9,700.00	67,900.00	1.3607	13,198.79	92,391.53	
					165,295.48			225,870.03	
3	งานฝักรวบรวม	ตรม.	309.00						
	- งานขุดดินฝักรวบรวม	ลบ.ม.	79.00	22.41	1,770.39	1.3607	30.49	2,408.96	
	- ท่อระบายน้ำฝักรวบรวม	ลบ.ม.	15.00	456.14	6,842.10	1.3607	620.66	9,310.04	
	- งานฝักรวบรวม ค.ศ.ล. หน้า 16 ซม.	ตรม.	309.00	332.75	102,819.75	1.3607	452.77	139,906.83	
	- งาน Expansion Joint	ม.	3.50	138.13	483.46	1.3607	279.12	776.91	
	- งาน Contraction Joint	ม.	26.00	113.63	2,954.38	1.3607	154.61	4,029.25	
					115,331.83			154,931.99	
รวมสำนักงาน					480,215.27			653,428.84	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								650,000.00	

ตัวหนังสือ (นอกส่วนหน้าพื้นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ย วัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกรณีอ้างอิง

LLSOK