



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๔.๖/๔๗๔

ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข้อมูลข่าวสาร

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง  
ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝิวจราชร ค.ส.ล. พร้อม  
ต่อระบายน้ำซอยเชื่อมระหว่างซอยเทียนตู่กับซอยสวรรค์วิถี ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ ชุด เรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร  
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

## ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

## ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝักร้างจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมระหว่างซอยเทียนคู่กับซอยสวรรค์วิถี ๓๒  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างฝักร้างจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมระหว่างซอยเทียนคู่กับซอยสวรรค์วิถี ๓๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 ก.ค. 2565 เป็นเงิน ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๕.๒ ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4


๕.๓ ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายนรชน บัวชม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนิศเกียรติ รัชตนนท์เกษม	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ

(นายนรชน บัวชม)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

(นายธนิศเกียรติ รัชตนนท์เกษม)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

## แบบสรุปรายการราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อมระหว่างซอยเทียนตู่กับซอยสวรรค์วิถี 32

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเชื่อมระหว่างซอยเทียนตู่กับซอยสวรรค์วิถี 32

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

แบบเลขที่ 37/2563

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการคำนวณราคากลางเมื่อวันที่ - 4 ก.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อมระหว่าง			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	ซอยเทียนตู่กับซอยสวรรค์วิถี 32เป็นเงินประมาณ	1,399,950.81		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
			-	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	1,399,950.81	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	1,390,000.00	-	

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ย วัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครสวรรค์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในการอ้างอิง

ลงชื่อ..... 

(นายนรชน บัวชม)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... 

(นายธนินเกียรติ รัชตนนท์เกษม)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... 

(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปรายการราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยเชื่อมระหว่างขอยเทียบคู่กับขอยสวรรค์วิถี 32

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเชื่อมระหว่างขอยเทียบคู่กับขอยสวรรค์วิถี 32

หน่วยงานประมาณราคา สำนักช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

- 4 ก.ค. 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลาง					ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF		
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	153.00						
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ม.	153.00	917.89	140,437.17	1.3607	1,248.97	191,092.85	
	- ทราวยหยาบ ( รองพื้นและฉลมหั้งท่อ )	ลบ.ม	43.00	456.14	19,614.02	1.3607	620.66	26,688.79	
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	22.00	1,735.60	38,183.20	1.3607	2,361.63	51,955.88	
	- ปูนทรายยาแนว	แนว	153.00	44.25	6,770.25	1.3607	60.21	9,212.27	
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	ท่อน	15.00	2,331.80	34,977.00	1.3607	3,172.88	47,593.20	
					239,981.64			326,542.99	
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	12.00						
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	47.00	22.41	1,053.27	1.3607	30.49	1,433.18	
	- ทราวยหยาบ	ลบ.ม	1.00	456.14	456.14	1.3607	620.66	620.66	
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	2.00	1,735.60	3,471.20	1.3607	2,361.63	4,723.26	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 KSC - CUBE )	ลบ.ม	15.00	2,012.23	30,183.45	1.3607	2,738.04	41,070.62	
	- งานเหล็กเสริม	กก.	1,706.00						
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	510.00	35.91	18,314.10	1.3607	48.86	24,919.99	
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	1,196.00	32.29	38,618.84	1.3607	43.93	52,548.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	38.00	44.40	1,687.20	1.3607	60.41	2,295.77	
	- ไม้แบบและเคร่า	ตรม.	120.00	347.00	41,640.00	1.3607	472.16	56,659.54	
	- ตะปู	กก.	49.00	50.47	2,473.03	1.3607	68.67	3,365.05	
	- กรอบและฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบ ข.	ชุด	12.00	9,700.00	116,400.00	1.3607	13,198.79		
					254,297.23			346,022.20	
3	งานฝั้วจระจร	ตรม.	1,117.00						
	- งานขุดดินผิวทางเดิม	ลบ.ม	300.00	22.41	6,723.00	1.3607	30.49	9,147.98	
	- ฟันคลุกบดอัดแน่นรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	168.00	484.76	81,439.68	1.3607	659.61	110,814.97	
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	56.00	456.14	25,543.84	1.3607	620.66	34,757.50	
	- งานฝั้วจระจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.	ตรม.	1,117.00	330.98	369,704.66	1.3607	450.36	503,057.13	
	- งาน Expansion Joint	ม.	15.00	205.62	3,084.30	1.3607	279.78	4,196.80	
	- งาน Contraction Joint	ม.	70.00	113.63	7,954.10	1.3607	154.61	10,823.14	
	- งาน Longitudinal Joint	ม.	163.00	93.33	15,212.79	1.3607	126.99	20,700.04	
					509,662.37			693,497.56	
4	งานบ่อพักเล็ก พร้อมฝาบ่อพัก	บ่อ	10.00						
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	4.50	22.41	100.84	1.3607	30.49	137.21	
	- ทราวยหยาบ	ลบ.ม	0.25	456.14	114.03	1.3607	620.66	155.16	
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	0.25	1,735.60	433.90	1.3607	2,361.63	590.40	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 KSC - CUBE )	ลบ.ม	1.50	2,012.23	3,018.34	1.3607	2,738.04	4,107.05	
	- งานเหล็กเสริม	กก.	114.50						
	- เหล็ก RB 6 มม.	กก.	18.50	36.05	666.92	1.3607	49.05	907.47	
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	96.00	35.91	3,447.36	1.3607	48.86	4,690.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.50	44.40	111.00	1.3607	60.41	151.03	
	- ไม้แบบและเคร่า	ตรม.	12.00	347.00	4,164.00	1.3607	472.16	5,665.95	
	- ตะปู	กก.	5.50	50.47	277.58	1.3607	68.67	377.70	
	- เหล็กฉาก L 75 X 75 X 6 มม.	ท่อน	2.00	1,334.00	2,668.00	1.3607	1,815.17	3,630.34	
	- งานทาสีน้ำมัน	ตรม.	10.50	71.71	752.95	1.3607	97.57	1,024.53	

แบบสรุปรายการราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยเชื่อมระหว่างขอยเทียบคู่กับขอยสวรรคร์วิถี 32

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเชื่อมระหว่างขอยเทียบคู่กับขอยสวรรคร์วิถี 32

หน่วยงานประมาณราคา สำนักช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

- 4 ก.ค. 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลาง					
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	- เหล็ก Flat Bar 75 X 6 มม. ( 3.53 กก./ม. )	กก.	220.00	30.00	6,600.00	1.3607	40.82	8,980.62
	- ค่าแรงประกอบฝาบ่อพักและกรอบฝาบ่อพัก	กก.	300.00	8.50	2,550.00	1.3607	11.56	3,469.78
					24,904.92			33,888.06
					1,028,846.16			1,399,950.81
								1,390,000.00

รวมค่างานต้นทุน

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ ( หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )

หมายเหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ย วัสดุก่อสร้าง ( ไม่รวมภาษี ) ของจังหวัด นครสวรรค์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในการอ้างอิง

๕๖๘๖

๘

๖๐๖