



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๔.๖/๕๙๖

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข้อมูลข่าวสาร

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง
ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ป้องกันน้ำท่วมที่ต้นทางร่องน้ำเกาะถวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๒ ชุด เรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวกนกพร คงสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ราคากลาง

โครงการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมที่ต้นทางร่องน้ำเกาะญวน


ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565


เจ้าของโครงการ งานบำบัดน้ำเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ย้ายถอดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 17 kw จากสถานีสูบน้ำเสียที่ 2 (กรุงเทพฯ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง			
	ค่ารถยก	5 วัน	8,000.00	40,000.00
	ค่าแรง	1 งาน	70,000.00	70,000.00
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมพร้อมย้ายอุปกรณ์			
	ค่าแรง	1 งาน	5,000.00	5,000.00
3	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 17 kw มาติดตั้งใหม่บริเวณต้นทางร่องน้ำเกาะญวน จำนวน 2 เครื่อง			
	ซ่อมแซมและประยุกต์ใช้ฐานเครื่องสูบน้ำ	2 ชุด	20,000.00	40,000.00
	ซ่อมแซมและประยุกต์ใช้ช่องอ	2 ชุด	8,000.00	16,000.00
	ซ่อมแซมและประยุกต์ใช้หน้าแปลน 6 นิ้ว	2 ชุด	8,000.00	16,000.00
	ซ่อมแซมและประยุกต์ใช้เสาไก่ตีเดี่ยว	2 ชุด	8,000.00	16,000.00
	ซ่อมแซมและประยุกต์ใช้วาล์วกั้นน้ำย้อน	2 ชุด	8,000.00	16,000.00
	ซ่อมแซมและประยุกต์ใช้ท่อแป้นน้ำ ขนาด 6 นิ้ว	2 ชุด	8,000.00	16,000.00
	ค่ารถยก	4 วัน	8,000.00	32,000.00
	ค่าแรง	1 งาน	60,000.00	60,000.00
4	ติดตั้งตู้คอนโทรลพร้อมประยุกต์ใช้อุปกรณ์ควบคุมเดิมและเพิ่มอุปกรณ์ใหม่และทำหลังคากันฝน			
	ตู้ควบคุมคอนโทรล (ขนาดยาว 800 สูง 1800 กว้าง 600 มม.)	1 ตู้	45,000.00	45,000.00
	สายไฟ THW ขนาด 1x1.5 sqmm (100 เมตร)	1 ม้วน	1,200.00	1,200.00
	สายไฟ VCT ขนาด 4x4 sqmm (100 เมตร)	1 ม้วน	10,700.00	10,700.00
	สายไฟ CVW ขนาด 1.5x7 (50 เมตร)	1 ม้วน	4,800.00	4,800.00
	ท่อร้อยสายไฟจากตู้ไปหาบ็อกไฟเครื่องสูบน้ำ	4 เมตร	600.00	2,400.00
	เบรกเกอร์เมน NF250-Sv 250A.	1 ตัว	7,000.00	7,000.00
	ค่าแรง	1 งาน	10,000.00	10,000.00
5	งานหลังคากันฝน			
	หลังคาเมทัลชีท กว้าง 80 mm ยาว 150 mm	5 แผ่น	400.00	2,000.00
	เหล็กกล่อง ขนาด 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว หนา 2 มม.	5 เส้น	500.00	2,500.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	เหล็กกล่อง ขนาด 1½ นิ้ว x 3 นิ้วหนา 2 มม.	6 เส้น	900.00	5,400.00
	เหล็กรางเหลี่ยมตัว C-Channel ขนาด 100x50 มม.	2 เส้น	500.00	1,000.00
	เหล็กแผ่น 5x3 นิ้วหนา 3 มิล	12 แผ่น	500.00	6,000.00
	ค่าแรง	1 งาน	10,000.00	10,000.00
		รวม		435,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		30,450.00
สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน		รวมทั้งสิ้น		465,450.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธนาภัสสร แสงเกียรติยศ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเสกสรร ฟุ้งสูงเนิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายศิริติ สังกา)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ