

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกซอยจันทร์เพ็ญรีสอร์ท ซ่างบ้านเลขที่ 136
(ชุมชนธารบัวสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ
ซอยแยกซอยจันทร์เพ็ญรีสอร์ทซ่างบ้านเลขที่ 136 (ชุมชนธารบัวสวรรค์)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,770,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2569 เป็นเงิน 1,773,357.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิเชฐ ภูพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

7.2 ธนินเกียรติ รัชตนนท์เกษม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล

20 เมษายน 2569 14:43:28

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยจันทร์เพ็ญริสอร์ทข้างบ้านเลขที่ 136 (ชุมชนธารบัวสวรรค์)
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยแยกซอยจันทร์เพ็ญริสอร์ทข้างบ้านเลขที่ 136 (ชุมชนธารบัวสวรรค์)
 เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 แบบเลขที่ 5 /2569

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยจันทร์เพ็ญริสอร์ท ข้างบ้านเลขที่ 136 (ชุมชนธารบัวสวรรค์) เป็นเงินประมาณ	1,760,125.43	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	1,760,125.43	-
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	1,760,000.00	-

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ย วัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครสวรรค์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ในการอ้างอิง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพนมกร แก้วเกตุ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนภดล เจริญรส)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ / เลขานุการ

(นายประพันธ์ ผิวผ่อง)

นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

แบบสรุปรายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจร ค.ศ.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยจันทร์เพ็ญริศร์ข้างบ้านเลขที่ 136 (ชุมชนธารบัวสวรรค์)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยแยกซอยจันทร์เพ็ญริศร์ข้างบ้านเลขที่ 136 (ชุมชนธารบัวสวรรค์)

หน่วยงานประมาณราคา สำนักช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรุกรายการงานก่อสร้าง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	245.00					
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. Ø 0.40 ม.	ม.	245.00	1,050.03	257,257.35	1.3642	1,432.45	350,950.47
	- ทราซหยาบ (รองพื้นและถมหลังท่อ)	ลบ.ม	105.00	454.46	47,718.30	1.3642	619.97	65,097.30
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	44.00	2,149.00	94,556.00	1.3642	2,931.66	128,993.29
	- ปูนทรายขาว	แฉว	245.00	44.25	10,841.25	1.3642	60.36	14,789.63
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	ท่อน	10.00	1,836.45	18,364.50	1.3642	2,505.28	25,052.85
					428,737.40			584,883.54
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	19.00					
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	75.00	112.00	8,400.00	1.3642	152.79	11,459.28
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม	2.00	454.46	908.92	1.3642	619.97	1,239.94
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	4.00	2,149.00	8,596.00	1.3642	2,931.66	11,726.66
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม	23.00	2,227.00	51,221.00	1.3642	3,038.07	69,875.68
	- งานเหล็กเสริม	กก.	2,436.00					
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	699.00	28.90	20,201.10	1.3642	39.42	27,558.34
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	1,737.00	27.38	47,559.06	1.3642	37.35	64,880.06
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	54.00	32.71	1,766.34	1.3642	44.62	2,409.64
	- ไม้แบบและคร่า	ตรม.	237.00	316.40	74,986.80	1.3642	431.63	102,296.99
	- ตะปู	กก.	71.00	31.86	2,262.06	1.3642	43.46	3,085.90
	- กรอบและฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบ ข.	ชุด	19.00	14,000.00	266,000.00	1.3642	19,098.80	362,877.20
					481,901.28			657,409.69
3	งานฝั้วจระจร	ตรม.	827.00					
	- งานขุดดิน	ลบ.ม	73.00	22.03	1,608.19	1.3642	30.05	2,193.89
	- ทราซรองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	ลบ.ม	42.00	454.46	19,087.32	1.3642	619.97	26,038.92
	- หินคลุกรองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	ลบ.ม	124.00	505.31	62,658.44	1.3642	689.34	85,478.64
	- งานฝั้วจระจร ค.ศ.ล. หน้า 15 ซม.	ตรม.	827.00	344.20	284,653.40	1.3642	469.55	388,324.16
	- งาน Expansion Joint	ม.	17.00	210.03	3,570.51	1.3642	286.52	4,870.88
	- งาน Contraction Joint	ม.	66.00	104.68	6,908.88	1.3642	142.80	9,425.09
	- งานรื้อฝั้วคอนกรีตเดิม	ตรม.	11.00	100.00	1,100.00	1.3642	136.42	1,500.62
					379,586.74			517,832.20
					1,290,225.42			1,760,125.43
								1,760,000.00

หมายเหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ย วัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครสวรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ในการอ้างอิง